



**ALCALDIA LAS MATAS DE FARFAN**  
*Construccion de Aceras y Contenes*

| N°          | PARTIDAS                                                                                      | CANTIDA<br>D | U  | P. U. | VALOR  | SUB-<br>TOTAL |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|--------|---------------|
|             |                                                                                               |              |    |       |        |               |
|             | <b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y<br/>CONTENES</b>                                                  |              | ml |       |        |               |
| <b>1.00</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                           |              |    |       |        |               |
| 1.01        | Limpieza y desyerbo a mano (contenes)                                                         | 880.00       | ML |       | \$0.00 |               |
| 1.02        | Replanteo (contenes)                                                                          | 880.00       | ML |       | \$0.00 |               |
| 1.03        | Limpieza y desyerbo a mano (aceras)                                                           | 1783.00      | M2 |       | \$0.00 |               |
| 1.04        | Replanteo (aceras)                                                                            | 1783.00      | M2 |       | \$0.00 |               |
|             |                                                                                               |              |    |       |        | <b>0.00</b>   |
| <b>2.00</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                                   |              |    |       |        |               |
| 2.01        | Excavación conten 0.50 x 0.15 m                                                               | 66.00        | M3 |       | \$0.00 |               |
| 2.02        | Carga y bote material a mano FE=30%                                                           | 85.80        | M3 |       | \$0.00 |               |
| 2.03        | Relleno, nivelacion y compactacion con compactador manual maquito. E=0.15M                    | 394.00       | M3 |       | \$0.00 |               |
|             |                                                                                               |              |    |       |        | <b>0.00</b>   |
| <b>3.00</b> | <b>HORMIGON SIMPLE</b>                                                                        |              |    |       |        |               |
| 3.01        | Conten h=0.30m y b=0.45m hormigon 210kg/cm2 con ligadora                                      | 880.00       | ML |       | \$0.00 |               |
| 3.02        | Acera en hormigon estampada Tipo Piedra, color Rojo E=0.10M - hormigon 210kg/cm2 con ligadora | 1783.00      | M2 |       | \$0.00 |               |
|             |                                                                                               |              |    |       |        | <b>0.00</b>   |
| <b>4.00</b> | <b>LIMPIEZA</b>                                                                               |              |    |       |        |               |
| 4.01        | Limpieza final en contenes                                                                    | 880.00       | ML |       | \$0.00 |               |
| 4.02        | Limpieza final en acera                                                                       | 1783.00      | M2 |       | \$0.00 |               |
|             |                                                                                               |              |    |       |        | <b>0.00</b>   |
|             | <b>SUB-TOTAL GENERAL</b>                                                                      |              |    |       |        | <b>0.00</b>   |
|             | <b>GASTOS INDIRECTOS</b>                                                                      |              |    |       |        |               |
|             |                                                                                               |              |    |       |        |               |
|             | DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.                                                                | 10.00%       |    |       | \$0.00 |               |
|             | SEGURO Y FIANZA                                                                               | 3.50%        |    |       | \$0.00 |               |
|             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                        | 5.00%        |    |       | \$0.00 |               |
|             | TRANSPORTE                                                                                    | 3.00%        |    |       | \$0.00 |               |
|             | FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)                                                                 | 1.00%        |    |       | \$0.00 |               |
|             | CODIA                                                                                         | 0.10%        |    |       | \$0.00 |               |
|             | ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)                                                           | 18.00%       |    |       | \$0.00 |               |
|             |                                                                                               |              |    |       |        |               |
|             | <b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>                                                            |              |    |       |        | <b>\$0.00</b> |
|             |                                                                                               |              |    |       |        |               |
|             | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                          |              |    |       |        | <b>0.00</b>   |